

תקציב: 125000

26/09/2023  
דף מס': 001

כתב כמויות

בית קברות ערעה 2023  
פרק 01 עבודות עפר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 01 עבודות עפר</b>					
<b>תת פרק 01.1 חפירה ליסוד קיר</b>					
01.1.010	חפירה והתאמה ליסוד קיר תומך ברזב ועומק לפיר פרט. מחיר החפירה כלול במחיר החזרת מילוי והידוק אחרי יצירת היסוד וסילוק עודפי אדמה במידה ויהיה.	מ"ק	50.00	35.00	1,750.00
					<b>1,750.00</b>
<b>סה"כ 01.1 חפירה ליסוד קיר</b>					
<b>תת פרק 01.2 יומיות</b>					
01.2.010	יום עבודת מחפרון לצורך יישור משטחים	י"ע	1.00	1,500.00	1,500.00
					<b>1,500.00</b>
<b>סה"כ 01.2 יומיות</b>					
<b>תת פרק 01.3 תת פרק 3</b>					
01.3.001	הספקת אבן ובניית מסלעה בהיקף חצר מבנה חשמל. המחיר לפי מ"ק אבן מסופקת לבניית הקיר.	מ"ק	84.00	250.00	21,000.00
					<b>21,000.00</b>
<b>סה"כ 01.3 תת פרק 3</b>					
					<b>24,250.00</b>
<b>סה"כ 01 עבודות עפר</b>					

26/09/2023  
דף מס': 002

בית קברות ערעה 2023  
פרק 02 בטון יצוק באתר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 02 בטון יצוק באתר</b>					
<b>תת פרק 02.1 קירות תומכים</b>					
02.1.002	קירות תומכים מבטון מזוין לפי תוכנית במידות וגבהים שונים , עם גמר בטון משני צידיו חלק. ראש קיר לפי פרט, המחיר כולל שרזול ניקוז, איטום, וכל רכיב המופיע בפרט המכרז.	מ"ק	17.00	1,400.00	23,800.00
02.1.003	הערות: יסוד הקיר והקיר יהיו מבטון ב-30 , עובי הכיסוי ביסוד לא יקטן מ 5 ס"מ, בקיר ישמשו בשומרי מרחק, ספיסרים,	מטר			
<b>סה"כ 02.1 קירות תומכים</b>					<b>23,800.00</b>
<b>סה"כ 02 בטון יצוק באתר</b>					
					<b>23,800.00</b>

003/... קובץ: בית קברות ערעה 2023

הופק באמצעות בנארית פרו (04.17.2) 04-9884344

26/09/2023  
 003 דף מס':

בית קברות ערעה 2023  
 פרק 03 מעקות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>פרק 03 מעקות</b>				
	<b>תת פרק 03.1 מעקות בטיחות</b>				
03.1.010	אספקת והתקנת מעקה מפלדה מגולוון לפי פרט בגובה 1.10 מטר כולל מאחז יד צדדי לפי הנחיות יועץ הבטיחות ובהתאם למפרטים .	מטר	263.50	400.00	105,400.00
					<b>105,400.00</b>
					<b>סה"כ 03.1 מעקות בטיחות</b>
					<b>105,400.00</b>
					<b>סה"כ 03 מעקות</b>

תקציב: 125000

26/09/2023

כתב כמויות (ריכוד)

בית קברות ערעה 2023

דף מס': 004

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 01 עבודות עפר
	1,750.00	תת פרק 01.1 חפירה ליסוד קיר
	1,500.00	תת פרק 01.2 יומיות
	21,000.00	תת פרק 01.3 תת פרק 3
24,250.00		סה"כ 01 עבודות עפר
		פרק 02 בטון יצוק באתר
	23,800.00	תת פרק 02.1 קירות תומכים
23,800.00		סה"כ 02 בטון יצוק באתר
		פרק 03 מעקות
	105,400.00	תת פרק 03.1 מעקות בטיחות
105,400.00		סה"כ 03 מעקות

סך הכל	
153,450.00	סה"כ כללי
26,086.50	17% מע"מ
179,536.50	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן